

## FİYAT TEKLİFİ

KİME : MAHMUT BEY DİKKATİNE ;

3 Mart 2025

KONU : 4 ADET ÇELİK BİNAİMALATI VE KENET KAPLAMASI İŞLERİ İÇİN FİYAT TEKLİFİDİR.

### 1- 4 ADET ÇELİK YAPI

- ARKEOLOJİK ALAN İÇİNDE ÇİZİMLERİ TARAFINIZA SUNULMUŞ OLAN 4 ADET ÇELİK YAPI YAPILACAKTIR,

### 2- 4 ADET ÇELİK YAPI KAPLAMASI

- 0,50 MM RALL 9006 RENKLİ TRAPEZ SAC KAPLAMA YAPILACAK.

### KULLANILACAK MALZEME TONAJI

1 NOLU BİNA ( 78 M2 )

MALZEME ADI	MİKTARI	CİNSİ	BİRİM KG	TOPLAM KG
NPI 240	130	MT	36,20	4.706
NPI 80	6	MT	5,95	36
50*100*3 MM PROFİL	140	MT	6,63	928
10 MM PLAKA SAC	5,5	M2	78,50	432
20 MM PLAKA SAC	1,6	M2	157,00	251
				6.353

2 NOLU BİNA ( 32 M2 )

MALZEME ADI	MİKTARI	CİNSİ	BİRİM KG	TOPLAM KG
NPI 240	84	MT	36,20	3.041
50*100*3 MM PROFİL	60	MT	6,63	398
10 MM PLAKA SAC	2,3	M2	78,50	181
20 MM PLAKA SAC	0,8	M2	157,00	126
				3.745

3 NOLU BİNA ( 33 M2 )

MALZEME ADI	MİKTARI	CİNSİ	BİRİM KG	TOPLAM KG
NPI 240	78	MT	36,20	2.824
50*100*3 MM PROFİL	60	MT	6,63	398
10 MM PLAKA SAC	2,4	M2	78,50	188
20 MM PLAKA SAC	0,8	M2	157,00	126
				3.535

4 NOLU BİNA ( 46 M2 )

MALZEME ADI	MİKTARI	CİNSİ	BİRİM KG	TOPLAM KG
NPI 240	126	MT	36,20	4.561
NPI 80	18	MT	5,95	107
100*100*5 MM PROFİL	12	MT	14,40	173
50*100*3 MM PROFİL	84	MT	6,63	557
10 MM PLAKA SAC	5,3	M2	78,50	416
20 MM PLAKA SAC	1,6	M2	157,00	251
				6.065

TOPLAM KG

19.698,27

TOPLAM KAPLAMA YÜZEYİ ( M2 )

189,00

### FİYAT TEKLİFİ :

MALZEME ADI	MİKTARI	CİNSİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYAT
ÇELİK KONSTRÜKSİYON	19.698,27	KG	88,00 ₺	1.733.447,76 ₺
TEK KATLI KENET KAPLAMA	189	M2	350,00 ₺	66.150,00 ₺
TOPLAM				1.799.597,76 ₺

YUKARIDA Kİ FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR.

ÖDEME : KDV DAHİL TOPLAM BEDELİN % 40 MİKTARI SÖZLEŞME TARİHİNDE NAKİT % 70 MİKTAR 90 GÜN VADELİ ÇEK,

TERMİN : ŞANTIYE İŞ PROGRAMINA UYULACAKTIR.

SSK : ÇALIŞACAK TÜM PERSONELİN PRİM VE İŞ GÜVENLİK TEDBİRLERİ TARAFIMIZA AİTTİR.

GARANTİ TÜM MALZEME VE İŞÇİLİK HATALARINA KARŞI 2 YIL ÜCRETSİZ BAKIM ONARIM GARANTİSİ MEVCUTTUR.